

令和 7 年度みやこ町 事業
仕 様 書

			課長		参事		課補長佐		係長		設計者	
災害年月日				工事概要	工事長 L = 20m コンクリートブロック積工 A = 73m ² 構造物取壊工 V = 37m ³ 三面張り水路工 L = 20m 仮設工一式							
工事番号	第 号											
河川名 路線名												
施工位置	京都郡みやこ町 犀川帆柱 地内											
工事名	祓川河川改修工事											
	申請		決定					摘要				
工事費	金 円		金 円									
内未成	金 円		金 円					年災 次第 号				
内転属	金 円		金 円					次第 号				
被災原因												

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川工事01					K0001
土工	1	式			X309005
掘削 小規模 土砂 標準	1	式			P 1 号 SP210100-0001
床掘り 土砂 小規模	29	m3			P 2 号 SP210030-0001
埋戻し 小規模 土砂	64	m3			P 3 号 SP210410-0001
路体(築堤)盛土 2.5m未満	27	m3			P 4 号 SP210510-0001
残土処分	27	m3			単 5 号 E0002
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	51	m3			施 8 号 S824010-0001
産業廃棄物処分 無筋コンクリート	37	m3			単 9 号 E0003
コンクリートブロック積工	1	式			X108015
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	73	m2			施 11 号 S825010-0007
裏込碎石 再生クラッシャー40～0	41	m3			P 12 号 SP221120-0001
現場打基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下小型 基礎碎石有 一般・特殊養生(練炭)	4	m3			P 13 号 SP226170-0002
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	18	m2			P 14 号 SP224710-0001
三面張水路工	20	m			単 15 号 E0001
仮設工	1	式			X100020
締切排水工	1	式			単 19 号 E0005
工事用道路	1	式			単 28 号 E0004
直接工事費計	1	式			P0000001

本工事費内訳書

[illegible]