

令和 7 年度 みやこ町 単独事業  
仕 様 書

				課 長		参 事		課 長 補 佐		係 長		設計者	
災害年月日					工事概要	工事長 L=284.3m							
工事番号	第 号					PE 150 L=284.5m、PE 50 L=1.7m							
河 川 名						給水箇所 N=3箇所、舗装工 A=495㎡							
路 線 名													
施工位置	京都郡みやこ町徳政 地内												
工 事 名	上坂・国作線配水管敷設工事												
	申 請			決 定				摘 要					
工 事 費	金 円			金 円									
内 未 成	金 円			金 円				年災 次第 号					
内 転 属	金 円			金 円				次第 号					
被災原因													

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管 100	1	式			明 1 号
配水管 50	1	式			明 2 号
給水工 N=3箇所	1	式			明 3 号
消火栓設置工 N=1箇所	1	式			明 4 号
舗装復旧工	1	式			明 5 号
産業廃棄物処理工	1	式			明 6 号
安全費	1	式			明 7 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					





## 第 3 号 明細書

給水工 N=3箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
材料費					
	1	式			
水道用ホリシソ管 二層管 1種・軟質 20	2	m			
配水ホリシソ管用 鋳鉄製サドル分水栓 100 × 20	2	個			
PE分止水栓用継手 20	2	個			
PE継手SKXソケット 20	2	個			
水道用ホリシソ管 二層管 1種・軟質 25	1	m			
配水ホリシソ管 鋳鉄製サドル分水栓 100 × 25	1	個			
PE分止水栓用継手 25	1	個			
PE継手SKXソケット 25	1	個			
埋設シート (工口) (アルミ、2倍折込、上水用) 巾150mm × 50m	1.8	m			
労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 1 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	4	口			施 2 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	4	口			施 3 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリシソ管 呼び径100mm	2	箇所			施 4 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 5 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 6 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 7 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリシソ管 呼び径100mm	1	箇所			施 8 号

## 第 3 号 明細書

給水工 N=3箇所

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管明示シート	18	m			施 9 号
土工費	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m <sup>2</sup>			施 10 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	1	m <sup>3</sup>			施 11 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	0.7	m <sup>3</sup>			施 12 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m <sup>2</sup>			施 13 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	1	m <sup>2</sup>			施 14 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.9km	1	m <sup>3</sup>			施 15 号
残土等処分	1	m <sup>3</sup>			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m <sup>2</sup>			施 17 号
計					
単位当たり					



[illegible]







上坂・国作線配水管敷設工事

第 1 号 A代価表			材料費 100			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
水道配水用ホリシ管 直管(フレンエント) 100×5.00m	56	本					
水道配水用ホリシ管 EF22 1/2°ハント 両受 100	3	個					
水道配水用ホリシ管 EF11 1/4°ハント 両受 100	2	個					
水道配水用ホリシ管 EF22 1/2°ハント 片受 100	1	個					
水道配水用ホリシ管 EFカット 100	58	個					
水道配水用ホリシ管 EFチース(両受) 100× 50	1	個					
水道配水用ホリシ管 鋳鉄製T字管 PE挿し口付 RF・GF 100× 75	1	個					
水道配水用ホリシ管 ソトシル仕切弁 PE挿し口付 左・右開 100	2	個					
配水ホリシ管用 鋳鉄製 PVジョイント 内外面粉体塗装 抜止付 100	2	個					
急速空気弁 乙形、コックなし 内外面粉体塗装 25	1	基					
補修弁 キャップ式 内外面粉体、7.5K 75×100L	1	基					
仕切弁室 A-3タイプ 内径 250 製品高 H=460	2	組					
空気弁室 C-1タイプ 内径 600 製品高 H=560	1	組					
フランジ 接合材(RF) SUS-BN、ハット共 上水 7.5K 80A	2	組					
メカキャップ 100 塩ビ管用	1	個					
PE管用 浸透防止リブ (水道) 100×6.0m	48	枚					
PE管用 固定用コハント 100用	512	本					
埋設シート (Ⅰ) (アルミ、2倍折込、上水用) 巾150mm×50m	284.4	m					
明示テープ (Ⅰ) (上水用) 巾50mm×20m	139.7	m					

[illegible]

上坂・国作線配水管敷設工事

第 2 号 A代価表

労務費 100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	282.8	m			施 24 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	59	箇所			施 25 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	11	口			施 26 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			施 27 号
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	6	口			施 28 号
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			施 29 号
仕切弁室設置工 A-3	2	式			単 2 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 30 号
空気弁室設置工 C-1	1	式			単 3 号
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm	284.5	m			施 31 号
管明示シート	284.4	m			施 9 号
管明示テープ 100	139.7	m			施 32 号
通水試験		日			施 33 号
鉄蓋撤去 円形 4号 寸法600mm	1	個			施 34 号
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm	1	個			施 35 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	4	口			施 36 号
計					
単位当たり					

みやこ町

上坂・国作線配水管敷設工事

[illegible]

上坂・国作線配水管敷設工事

[illegible]

[illegible]



[illegible]