

令和 6 年度 生活基盤施設耐震化等補助金 事業  
仕 様 書

				課 長		参 事		課 長 補 佐		係 長		設計者	
災害年月日					工事概要	工事長 L=216.90m							
工事番号	第 号					PE管 150 L=217.65m 給水箇所 N=12箇所							
河 川 名						舗装工 A=373m <sup>2</sup>							
路 線 名													
施工位置	京都郡みやこ町国分 地内												
工 事 名	西郷・尾花原線配水管敷設工事												
	申 請			決 定				摘 要					
工 事 費	金 円			金 円									
内 未 成	金 円			金 円				年災 次第 号					
内 転 属	金 円			金 円				次第 号					
被災原因													

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管 150	1	式			明 1 号
消火栓設置工	1	式			明 2 号
給水工 N=12箇所	1	式			明 3 号
舗装復旧工	1	式			明 4 号
産業廃棄物処理工	1	式			明 5 号
安全費	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					















西郷・尾花原線配水管敷設工事

第 1 号 A代価表			材料費 150		
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道配水用ホリパイプ 直管(フレンチ) 150×5.00m	41	本			
水道配水用ホリパイプ EF45°ヘント(両受) 150	9	個			
水道配水用ホリパイプ EF22 1/2°ヘント 両受 150	4	個			
水道配水用ホリパイプ EF11 1/4°ヘント 両受 150	4	個			
水道配水用ホリパイプ EF45°ヘント (片受) 150	4	個			
水道配水用ホリパイプ EF22 1/2°ヘント 片受 150	1	個			
水道配水用ホリパイプ EF11 1/4°ヘント 片受 150	1	個			
水道配水用ホリパイプ EFソケット 150	37	個			
水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管 7.5K 150	1	個			
水道配水用ホリパイプ 鋳鉄製T字管 PE挿し口付 RF・GF 150× 75	1	個			
水道配水用ホリパイプ ソトシール仕切弁 PE挿し口付 左開 150	2	個			
仕切弁室 A-3タイプ 内径 250 製品高 H=460	2	組			
配水ホリパイプ管用 鋳鉄製 PVソケット 内外面粉体塗装 抜止付 150	1	個			
急速空気弁 乙形、コック付 内外面粉体塗装 25	1	基			
補修弁 キャップ式 内外面粉体、7.5K 75×100L	1	基			
空気弁室 C-1タイプ 内径 600 製品高 H=560	1	組			
フランジ 接合材(GF) SUS-BN、ハッキリ共 上水 7.5K 80A	2	組			
フランジ 接合材(GF) SUS-BN、ハッキリ共 上水 7.5K 150A	1	組			
PE管用 浸透防止剤-ブ (水道) 150×6.0m	37	枚			



## 第 2 号 A代価表

労務費 150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	215.5	m			施 11 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	37	箇所			施 12 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	41	口			施 13 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			施 14 号
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			施 15 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 2 号
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	15	口			施 16 号
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 17 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 18 号
仕切弁室設置工 A-3	2	式			単 2 号
空気弁室設置工 C-1	1	式			単 3 号
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm	217.7	m			施 19 号
管明示シート	216.9	m			施 20 号
管明示テープ 150	147.6	m			施 21 号
通水試験		日			施 22 号
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	1	口			施 23 号
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 24 号
鉄蓋撤去 円形 4号 寸法600mm	1	個			施 25 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	3	口			施 26 号

[illegible]

## 第 3 号 A代価表

土工費 150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	433	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	131	m2			施 3 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	112	m3			施 27 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	74	m3			施 28 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	131	m2			施 29 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	131	m2			施 30 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.8km	112	m3			施 5 号
残土等処分	112	m3			施 6 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	131	m2			施 31 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 人力施工	3	m			施 32 号
計					
単位当たり					





