

令和 4 年度 過疎事業

仕 様 書

		課 長		参 事		課 補 長 佐		係 長		設 計 者	
災害年月日			工事概要	工事長 L = 100.0m L 型擁壁 L = 93.8m 自由勾配側溝600型 L = 95.0m 1号溜桝工 N = 1箇所 ガードレール L = 94.0m 舗装工 A = 187.0㎡							
工 事 番 号	第 号										
河 川 名											
路 線 名	谷ノ後・帯田線										
施 工 位 置	京都郡みやこ町勝山黒田 地内										
工 事 名	谷ノ後・帯田線道路改良工事										
	申 請		決 定				摘 要				
工 事 費	金 円		金 円								
内 未 成	金 円		金 円				年災 次第 号				
内 転 属	金 円		金 円				次第 号				
被 災 原 因											

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01					K0001
土工	1	式			X309005
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	137	m3			P 1 号 SP210100-0001
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	326	m3			P 2 号 SP210030-0001
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	227	m3			P 3 号 SP210410-0001
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 4 号 SP210410-0002
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	59	m2			P 5 号 SP430310-0001
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	33	m3			施 6 号 S824010-0001
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	3	m3			施 7 号 S824010-0002
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む 残土等処分	177	m3			P 8 号 SP210110-0001
	177	m3			施 9 号 SP210560-0001
産廃処理(アスコン) 10tダンプ 3.3km	3	m3			単 10 号 E0001
産廃処理(鉄筋コンクリート) 10tダンプ 3.3km	33	m3			単 12 号 E0002
産廃処理(無筋コンクリート) 10tダンプ 3.3km	3	m3			単 14 号 E0003
擁壁工	1	式			X702010
L型擁壁 Gr基礎一体型 H=1.75 基礎砕石有り 均しコンクリート有り	89.8	m			P 16 号 SP222110-0003
L型擁壁 H=3.25 基礎砕石有り 均しコンクリート有り	4	m			P 17 号 SP222110-0004
水路工	1	式			X204035
自由勾配側溝 600×600 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	40.5	m			施 18 号 S821420-0002

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
自由勾配側溝 600×700 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	54.5	m			施 19 号 S821420-0003
蓋版据付け 自由勾配 普通型600用L=500 昼間 時間制約無	75	枚			施 20 号 S821430-0001
蓋版据付け 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 昼間 時間制約無	10	枚			施 21 号 S821430-0002
1号溜樹工 1000×1000×1000	1	箇所			単 22 号 E0004
1号取付水路工	1	箇所			単 27 号 E0005
ヒューム管 300 180° 固定基礎	4	m			単 28 号 E0006
井堰工	1	箇所			単 31 号 E0007
舗装工	1	式			X512005
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコト 締固密度2.35	187	m2			P 32 号 SP410260-0001
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	187	m2			P 33 号 SP410040-0001
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	187	m2			P 34 号 SP410030-0001
附帯工	1	式			X506015
間詰コンクリート工 t = 10 c m	72	m			単 35 号 E0008
張コンクリート工 t = 10 c m	70	m2			単 36 号 E0009
足掛金物据付 300×260	7	本			施 37 号 SK30120-0001
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	94	m			施 38 号 S810510-0001
ガードレール基礎	1	式			単 39 号 E0010
カーブミラー移設	1	箇所			単 41 号 E0011
区画線工	1	式			X104040

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	196	m			施 44 号 S821210-0001
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	23.8	m			施 45 号 S821210-0002
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	87.6	m			施 46 号 S821210-0003
安全費	1	式			X000000
交通誘導警備員 B	40	人日			施 47 号 S010210-0001
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402