

令和 5 年度 みやこ町犀川運動公園整備事業

仕 様 書

	課 長	参 事	課 補	長 佐	係 長	設 計 者
災害年月日	工事長 L = 56m					
工事番号	法面工 A = 675m ² 掘削工 V = 860m ³ 仮設盛土工 V = 360m ³					
河川名	工事概要					
路線名						
施工位置	京都郡みやこ町犀川末江					
工事名	犀川運動公園法面改修工事					
	申 請	決 定	摘 要			
工事費	金 円	金 円				
内未成	金 円	金 円	年災	次第	次第	号
内転属	金 円	金 円	年災	次第	次第	号
被災原因						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
公園工事01	1	式			
土工	1	式			
掘削 片切掘削 土砂 人力併用	860	m3			
購入土	530	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	360	m3			
残土処分工 L=3.0km以下	1,390	m3			
大型土のう製作・設置および撤去	170	袋			
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	500	m2			
除根(伐木除根)	500	m2			
伐採木投棄料	5.0	m3			
法面工	1	式			
繊維ネット工 肥料袋無 時間制約無	700	m2			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

