

令和 5 年度 再編関連訓練移転等交付金 事業  
仕 様 書

				課 長		参 事		課 長 佐 補		係 長		設計者	
災害年月日					工事概要	工事長 L=160.18m A路線 L=138.64m PE 100 L=139.01m PE 50 (泥吐工) L=2.63m 給水箇所 N=2箇所 B路線 L=21.54m PE 100 L=21.86m 舗装工 A=237m <sup>2</sup>							
工事番号	第 号												
河 川 名													
路 線 名													
施工位置	京都郡みやこ町惣社 地内												
工 事 名	上坂・国分線配水管敷設工事 ( 1 工区 )												
	申 請			決 定				摘 要					
工 事 費	金 円			金 円									
内 未 成	金 円			金 円				年災 次第 号					
内 転 属	金 円			金 円				次第 号					
被災原因													

上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管（Ａ・Ｂ路線） 100	1	式			明 １ 号
配水管 50	1	式			明 ２ 号
給水工	1	式			明 ３ 号
舗装復旧工	1	式			明 ４ 号
産業廃棄物処理	1	式			明 ５ 号
安全費	1	式			明 ６ 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（１工区）

第 3 号 明細書			給水工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
材料費							
	1	式					
水道用ポリエチレン管 二層管 1種・軟質 50	1.4	m					
水道用ポリエチレン管 二層管 1種・軟質 20	5.5	m					
配水ポリエチレン管用 鋳鉄製サドル分水栓 100× 50	1	個					
配水ポリエチレン管用 鋳鉄製サドル分水栓 100× 20	1	個					
分止水栓用継手 50	1	個					
分止水栓用継手 20	1	個					
P E 用 S K ソケット 50	1	個					
P E 用 S K ソケット 20	1	個					
埋設シート (工口) (アルミ、2倍折込、上水用) 巾150mm× 50m	6.9	m					
敷設費	1	式					
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	5.5	m			施 1 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 2 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			施 3 号		
管明示シート	5.5	m			施 4 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1.4	m			施 5 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			施 6 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 7 号		
管明示シート	1.4	m			施 4 号		

上坂・国分線配水管敷設工事（１工区）

<div> <div>第 3 号 明細書</div> <div>給水工</div> </div> <div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	1	口			施 8 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			施 9 号
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 10 号
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 11 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石ﾌｯﾌﾟ	2	m3			施 12 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 13 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 14 号
残土等処分	2	m3			施 15 号
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2.4km	2	m3			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	3	m2			施 17 号
計					
単位当たり					

## 上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（１工区）

第 1 号 A代価表			材料費 100			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
水道配水用ホリシ管 直管(フレンジ付) 100×5.00m	31	本						
水道配水用ホリシ管 EFチ-ス (両受) 100	1	個						
水道配水用ホリシ管 EFチ-ス (両受) 100× 50	1	個						
水道配水用ホリシ管 EF45°ハント (片受) 100	2	個						
水道配水用ホリシ管 EF22 1/2°ハント 片受 100	3	個						
水道配水用ホリシ管 EF11 1/4°ハント 片受 100	2	個						
水道配水用ホリシ管 EF45°ハント (両受) 100	3	個						
水道配水用ホリシ管 EF11 1/4°ハント 両受 100	3	個						
水道配水用ホリシ管 EF22 1/2°ハント 両受 100	2	個						
水道配水用ホリシ管 EFSハント (両受) 100×300H	3	個						
水道配水用ホリシ管 EFソケット 100	30	個						
配水ホリシ管用 鋳鉄製 PVジョイント 内外面粉体塗装 抜止付 100	1	個						
水道配水用ホリシ管 鋳鉄製T字管 PE挿し口付 RF・GF 100× 75	1	個						
水道配水用ホリシ管 ソトシ-ル仕切弁 PE挿し口付 左開 100	2	個						
急速空気弁 甲形、コック付 内外面粉体塗装 25	1	基						
補修弁 キャップ式 内外面粉体、7.5K 75×100L	1	基						
フランジ 接合材(RF) SUS-BN、ハット共 上水 7.5K 80A	2	組						
仕切弁室 A-3タイプ 内径 250 製品高 H=460	2	組						
空気弁室 C-1タイプ 内径 600 製品高 H=560	1	組						

## 上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（１工区）

第 2 号 A代価表						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	159.2	m			施 21 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	32	箇所			施 22 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	29	口			施 23 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			施 24 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	18	口			施 25 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	2	口			施 26 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			施 27 号	
仕切弁室設置工 A-3	2	式			単 1 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 28 号	
空気弁室設置工 C-1	1	式			単 2 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm	160.9	m			施 29 号	
管明示シート	160.2	m			施 4 号	
管明示テープ 100	75.8	m			施 30 号	
通水試験		日			施 31 号	
計						
単位当たり						

## 上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

上坂・国分線配水管敷設工事（１工区）

第 4 号 A代価表						材料費 50	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
水道配水用ポリエチレン管 直管(フレンエント) 50×5.00m	1	本					
水道配水用ポリエチレン管 EF90°エルブ(片受) 50	2	個					
水道配水用ポリエチレン管 EFSエルブ(両受) 50×300H	1	個					
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 50	1	個					
水道配水用ポリエチレン管 ソトソール仕切弁 PE挿し口付 左開 50	1	個					
仕切弁室 A-3タイプ 内径 250 製品高 H=460	1	組					
PE管用 浸透防止シート (水道) 50×6.0m	1	枚					
PE管用 固定用コネクタ 50用	4	本					
埋設シート (Ⅰ) (7M、2倍折込、上水用) 巾150mm×50m	2.5	m					
明示テープ (Ⅰ) (上水用) 巾50mm×20m	0.6	m					
計							
単位当たり							

## 上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]

## 上坂・国分線配水管敷設工事（1工区）

[illegible]