



特記事項

※工事期間中、入居者の安全に努めること。
※仮設物、仮囲い等の設置場所については、施設管理者、町監督員と協議すること。
※敷地内の車両の通行に際しては、最徐行とし歩行者の安全に努めること。
※工事車両進入退時（資材搬入時）には、必ず交通誘導員を配置し、安全対策に努めること。
基本的には通勤・通学の時間帯を避けること。
※クレーン使用の際は、安全対策を行う事。（カラーコーン等）
※騒音が出る作業を行うときは、事前に施設管理者及び町監督員に報告の上作業を行うこと。
※工事作業動線が、別発注工事と重複する場合は作業内容及び期間を関係者を交え十分に協議し施工を行うこと。

凡例	
工事用出入口	工事用出入口
緊結式足場	緊結式足場（手すり先行方式）W=900（500×240布枠）
小幅ネット	小幅ネット（各層）
金網式養生枠	金網式養生枠（垂直）H=1.8m
ネット上養生シート張り	ネット上養生シート張り（防災Ⅰ類）
養生防護柵	養生防護柵（直線部） 枠組本足場用
親つな張り	親つな張り
アスベスト飛散防止用の養生	アスベスト飛散防止用の養生は別途指示による

外構図 S=1:100

※参考図
アスベスト飛散防止対策要領 S=1:50